



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Delibera n. 96 del 5.9.2013

**OGGETTO: Realizzazione di loculi comunali al cimitero centrale "Nocelleto".
Approvazione progetto preliminare di variante.**

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	P	
MARRESE ANTIMO	Vice-Sindaco	P	
DI MAIO ROSA	Assessore	P	
RUSSO ANTONIO	Assessore		A
DI SPIRITO FRANCESCO	Assessore		A

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Digs.267/2000.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.
Letto confermato e sottoscritto.



COMUNE DI CARINOLA (CE)

Medaglia d'argento al Merito Civile

Settore Tecnico Urbanistico, Lavori Pubblici e Sismico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 36

DATA 5.9.2013

Oggetto: **REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI AL CIMITERO CENTRALE "NOCELLETO"**. Approvazione progetto PRELIMINARE DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO

PREMESSO :

-CHE, con deliberazione di G.C. n. 92 del 27.08.2013, si procedeva ad approvare il progetto preliminare a firma dell'Ing. Antonio Menditto dell'U.T.C., denominato "REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI AL CIMITERO CENTRALE "NOCELLETO" per una spesa generale di € 938.943,99;

CONSIDERATO che, per sopravvenute nuove esigenze tecniche, l'A.C. ha ritenuto apporre una variante al quadro economico della spesa;

VISTI gli allegati elaborati denominati "computo metrico" e "quadro economico cimitero centrale nocelleto" come redatti dal dott. Ing. Antonio Menditto, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico che prevede una spesa totale di € 796.205,25;

RITENUTO opportuno inserire tale intervento nel programma triennale OO.PP. 2013/2016 con finanziamento a totale carico dei privati;

VISTO il D.lgs 163/2006;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione del progetto preliminare di variante, onde attivare le procedure di esecuzione delle opere;

VISTO il quadro economico di variante di seguito riportato:

1 **lavori da computo:**

1,1:	lavori a corpo:	€	634.999,51
1,2:	lavori a misura:	€	
	<i>sommano i lavori</i>	€	<u>634.999,51</u>

2 **lavori in appalto:**

2,1:	lavori a base d'appalto	€	634.999,51
	<i>tornano i lavori</i>	€	<u>634.999,51</u>

3 **somme a disposizione:**

3,1:	imprevisti (su € 634.999,51)	€	<u>6.350,00</u>
------	------------------------------	---	-----------------

3,2:	spese tecniche		
	progettazione (architettonica e		
3,2,1:	strutturale)		
3,2,2:	direzione lavori		
3,2,3:	sicurezza:		
3,2,4:	misura e contabilità		
3,2,5:	regolare esecuzione		
	sommano	€	55.000,00
3,2,6	Collaudatore in c.o.	€	3.500,00
3,2,7	Geologo	€	3.500,00
	sommano le spese tecniche	€	62.000,00
3,2,8	contributo c.n.p.a.i.a. 4%	€	2.480,00
3,3:	R.U.P. (2% di 634.999,51)	€	12.699,99
3,4:	I.V.A.	€	
3,4,1	sui lavori e imprevisti il 10%	€	64.134,95
3,4,2	sulle spese e contributo 21%	€	13.540,80
	somma l'iva		77.675,75
	totale somme a disposizione	€	161.205,74
Totale complessivo dell'opera		€	796.205,25

TOTALE GENERALE € **796.205,25**

RITENUTO, per quanto di propria competenza, dover approvare il suddetto progetto preliminare di variante in quanto pienamente rispondente alle direttive dell'Amministrazione, incaricandosi, nel contempo l'U.T.C.;

CONSIDERATO che l'opera verrà inserita nella programmazione del Piano Triennale delle OO.PP. 2013 – 2016 ;

RITENUTO dover dichiarare la pubblica utilità dell'opera;

VISTA la legge 10.12.1981, n. 741 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007, recante: " Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania " e ss. mm. ii.;

acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente del responsabile del settore tecnico-urbanistico, in merito alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

APPROVARE tutto quanto in premessa esposto;

APPROVARE, pertanto, gli allegati elaborati denominati "computo metrico" e "quadro economico cimitero carinola fraz. Casanova" come redatti dal dott. Ing. Antonio Menditto, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico che prevede una spesa totale di € 115.726,56 e riportante il seguente quadro economico:

1 lavori da computo:

1,1:	lavori a corpo:	€	634.999,51
1,2:	lavori a misura:	€	
	sommano i lavori	€	634.999,51

2 lavori in appalto:

2,1:	lavori a base d'appalto	€	634.999,51
		€	

tornano i lavori €

3 somme a disposizione:

3,1:	imprevisti (su € 634.999,51)	€	<u>6.350,00</u>	
3,2:	spese tecniche			
	progettazione (architettonica e			
3,2,1:	strutturale)			
3,2,2:	direzione lavori			
3,2,3:	sicurezza:			
3,2,4:	misura e contabilità			
3,2,5:	regolare esecuzione			
	sommano	€	55.000,00	
3,2,6	Collaudatore in c.o.	€	3.500,00	
3,2,7	Geologo	€		
	sommano le spese tecniche	€	<u>62.000,00</u>	
3,2,8	contributo c.n.p.a.i.a. 4%	€	<u>2.480,00</u>	
3,3:	R.U.P. (2% di 634.999,51)	€	<u>12.699,99</u>	
3,4:	I.V.A.	€		3,4:
3,4,1	sui lavori e imprevisti il 10%	€	64.134,95	
3,4,2	sulle spese e contributo 21%	€	13.540,80	
	somma l'iva		<u>77.675,75</u>	
	totale somme a disposizione	€		

Totale complessivo dell'opera € **796.205,25**

TOTALE GENERALE € **796.205,25**


DARSI ATTO che l'opera verrà inserita nella programmazione del Piano Triennale delle OO.PP. 2013 – 2016;

DICHIARARE l'opera di pubblica utilità;

DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.=

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO

Ing. Antonio Menditto



Comune di CARINOLA
Provincia di CASERTA

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO CENTRALE DI CARINOLA
"NOCELLETO"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 04/09/2013

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	4,00 4,00 1,00 1,00	60,00 16,00 68,00 22,50	2,800 5,600 2,800 2,800	0,550 0,550 0,550 0,550	369,60 197,12 104,72 34,65		
	SOMMANO mc					706,09	3,89	2'746,69
2 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km					500,00		
	SOMMANO mc					500,00	7,12	3'560,00
3 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta					206,00		
	SOMMANO mc					206,00	30,05	6'190,30
4 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	4,00 8,00 1,00 1,00	60,00 16,00 68,00 22,50	1,200 1,200 1,200 1,200	0,150 0,150 0,150 0,150	43,20 23,04 12,24 4,05		
	SOMMANO mc					82,53	28,84	2'380,17
5 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione	458,00			0,100	45,80		
	SOMMANO mq					45,80	23,04	1'055,23
6 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 per magrone di sottofondazione e sottopavimentazione	1,00	468,00	1,200	0,100	56,16		
	SOMMANO mc					56,16	184,38	10'354,78
7 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,							
	A RIPORTARE							26'287,17


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'287,17
b	disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione per realizzazione muro loculi	8,00	60,00		4,600	2'208,00		
		4,00	16,00		4,600	294,40		
		2,00	68,00		4,600	625,60		
	per realizzazione frontalino mensola	2,00	22,50		4,600	207,00		
		8,00	60,00		0,200	96,00		
		4,00	16,00		0,200	12,80		
		2,00	68,00		0,200	27,20		
		2,00	22,50		0,200	9,00		
	SOMMANO mq					3'480,00	27,99	97'405,20
8 E.03.010.020 b	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35Classe di esposizione XC1-XC2 per fondazioni e platea basamento loculi	4,00	60,00	1,000	0,300	72,00		
		4,00	16,00	2,000	0,300	38,40		
		1,00	68,00	1,000	0,300	20,40		
	per travi fondazioni porticato	1,00	22,50	1,000	0,300	6,75		
		4,00	60,00	0,300	0,300	21,60		
		8,00	16,00	0,300	0,300	11,52		
		1,00	68,00	0,300	0,300	6,12		
		1,00	22,50	0,300	0,300	2,03		
		56,00	1,20	0,300	0,300	6,05		
		4,00	1,20	0,300	0,300	0,43		
	per realizzazione muro loculi	8,00	1,20	0,300	0,300	0,86		
		3,00	1,20	0,300	0,300	0,32		
		4,00	60,00	0,250	4,600	276,00		
		1,00	68,00	0,250	4,600	78,20		
		1,00	22,50	0,250	4,600	25,88		
	per mensola di copertura loculi	2,00	16,00	0,250	4,600	36,80		
		4,00	60,00	3,000	0,150	108,00		
		1,00	68,00	3,000	0,150	30,60		
		1,00	22,50	3,000	0,150	10,13		
		4,00	16,00	3,000	0,150	28,80		
	SOMMANO mc					780,89	189,94	148'322,25
9 E.03.040.010 a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	926,42			65,000	60'217,30		
	SOMMANO kg					60'217,30	1,38	83'099,87
10 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata per sottopavimentazione	200,00			4,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	1,50	1'200,00
11 NP1	loculi a catena in conglomerato cementizio compresso e vibrato. dalle dimensioni ml 240x0.70x0.80, spessore cm 5 e lateralmente 10 cm confezionato con inerti di sabbia e pietrisco i ... e quadrate 10x10 f3 elettrosaldate, compreso ogni onere per la messa in opera e cementati tra loco con malta di cemento. per complessivi					480,00		
	A RIPORTARE					480,00		356'314,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					480,00		356'314,49
	SOMMANO					480,00	310,00	148'800,00
12 NP2	ossai di conglomerato cementizio compresso e vibrato, dalle dimensioni ml 0.80x0.70x0.80, spessore cm 5 e lateralmente cm. 10 confezionata con inerti di sabbia e pietrisco con rete quadrate 10x10 fi 3 elettrosaldate, compreso ogni onere per la messa in opera e cementati tra loro con malta di cemento per complessivi					285,00		
	SOMMANO					285,00	91,00	25'935,00
13 E.07.020.020 a	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm per copertura loculi	4,00	60,00	2,800	0,150	100,80		
		4,00	16,00	5,600	0,150	53,76		
		1,00	68,00	2,800	0,150	28,56		
		1,00	22,50	2,800	0,150	9,45		
	SOMMANO mq					192,57	22,15	4'265,43
14 U.05.030.010 a	Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	4,63	926,00
15 E.16.040.010 b	Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente, compresi i ... il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo spruzzato per mensola copertura loculi	4,00	60,00	1,200	0,150	43,20		
		8,00	16,00	1,200	0,150	23,04		
		1,00	68,00	1,200	0,150	12,24		
	per rivestimento loculi	1,00	22,50	1,500	0,150	5,06		
		4,00	60,00	0,600	0,120	17,28		
		8,00	16,00	0,600	0,120	9,22		
		1,00	68,00	0,600	0,120	4,90		
	per rivestimento pilastri poricato	1,00	22,50	0,600	0,120	1,62		
		56,00	1,60	0,600	4,400	236,54		
	SOMMANO mq					353,10	18,89	6'670,06
16 I.03.010.010 a	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... olai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 32 mm per formazione impianto idrico							
			200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,26	1'252,00
17 U.01.030.090 h	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... e essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm per nuovi collegamenti fognolo caditoie	4,00	60,00			240,00		
		1,00	68,00			68,00		
	A RIPORTARE					308,00		544'162,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					308,00		544'162,98
		1,00	25,00			25,00		
		1,00	16,00			16,00		
	SOMMANO m					349,00	12,14	4'236,86
18 U.06.050.010 a	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera con collegamento idraulico Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	111,63	334,89
19 U.04.020.010 d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	50,45	2'522,50
20 U.05.030.020 b	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompressso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed opere di finitura per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 10+12x25x100 cm					400,00		
	SOMMANO m					400,00	20,74	8'296,00
21 L.02.040.065 a	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm per collegamento alla rete elettrica					300,00		
	SOMMANO m					300,00	4,87	1'461,00
22 L.02.010.040 b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... portare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm ²					300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,16	648,00
23 L.02.010.030 a	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... portare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mm ²	25,00	5,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	1,29	161,25
24 E.22.020.010 b	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi di trasporto e onere di magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm							
	A RIPIORTARE							561'823,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							561'823,48
25 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dinorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm ²	1,00	400,00			400,00		
	SOMMANO mq					400,00	27,39	10'956,00
26 L.01.010.070 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ... fetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero					300,00		
	SOMMANO m					300,00	5,59	1'677,00
27 L.04.030.040 .a	Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm					90,00		
	SOMMANO cad					90,00	12,04	1'083,60
28 L.04.050.010 .b	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a incandescenza Installata a palo					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	108,18	2'596,32
29 S.04.010.010 .a	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	205,19	4'924,56
30 S.03.010.010 .e	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3,01	15,05
31 S.03.010.015 .c	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta semplice					10,00		
	SOMMANO cad/30gg					10,00	3,90	39,00
32 S.03.020.010 .c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,63	16,30
33	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,25	44,50
	A RIPORTARE							583'175,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							583'175,81
S.04.010.030 .b	alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,99	13,98
34 S.04.010.020 .k	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,31	13,31
35 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione per mensola di copertura loculi	4,00	60,00		4,000	960,00		
		1,00	68,00		4,000	272,00		
		1,00	22,50		4,000	90,00		
		1,00	16,00		4,000	64,00		
	SOMMANO mq					1'386,00	4,11	5'696,46
36 P.03.010.080 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compreso lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione per livellamento mensola di copertura	4,00	60,00	1,000		240,00		
		1,00	68,00	1,000		68,00		
		1,00	22,50	1,000		22,50		
		1,00	16,00	1,000		16,00		
	SOMMANO mq					346,50	8,45	2'927,93
37 S.03.010.050 .a	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,04	190,40
38 E.13.020.020 .a	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizi ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm pavimento porticato	4,00	60,00	1,200		288,00		
		8,00	16,00	1,200		153,60		
		1,00	68,00	1,200		81,60		
		1,00	22,50	1,200		27,00		
	SOMMANO mq					550,20	78,12	42'981,62
	Parziale LAVORI A MISURA euro							634'999,51
	T O T A L E euro							634'999,51
	Data, 04/09/2013							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							634'999,51



COMUNE DI CARINOLA (CE)

Medaglia d'argento al Merito Civile

Settore Tecnico Urbanistico, Lavori Pubblici e Sismico

QUADRO ECONOMICO CIMITERO CENTRALE NOCELLETO:

1 lavori da computo:			
1,1:	lavori a corpo:	€	634.999,51
1,2:	lavori a misura:	€	
	<i>sommano i lavori</i>	€	<u>634.999,51</u>
2 lavori in appalto:			
2,1:	lavori a base d'appalto	€	634.999,51
	<i>tornano i lavori</i>	€	
		€	<u>634.999,51</u>
3 somme a disposizione:			
3,1:	imprevisti (su lavori di € 634.999,51)	€	<u>6.350,00</u>
3,2:	spese tecniche		
	progettazione (architettonica e		
3,2,1:	strutturale)		
3,2,2:	direzione lavori		
3,2,3:	sicurezza:		
3,2,4:	misura e contabilità		
3,2,5:	regolare esecuzione		
	<i>sommano</i>	€	<u>55.000,00</u>
3,2,6:	Collaudatore in c.o.	€	3.500,00
3,2,7:	Geologo	€	<u>3.500,00</u>
	<i>sommano le spese tecniche</i>	€	<u>62.000,00</u>
3,2,8:	contributo c.n.p.a.i.a. 4%	€	<u>2.480,00</u>
3,3:	R.U.P. (2% di 634.999,51)	€	<u>12.699,99</u>
3,4:	I.V.A.	€	
3,4,1:	sui lavori e imprevisti il 10%	€	64.134,95
3,4,2:	sulle spese e contributo 21%	€	13.540,80
	<i>somma l'iva</i>		<u>77.675,75</u>
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	<u>161.205,74</u>
Totale complessivo dell'opera		€	796.205,25
TOTALE GENERALE		€	796.205,25

Il progettista
Ing. Antonio Menditto



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE	SETTORE TECNICO
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI AL CIMITERO CENTRALE "NOCELLETO". Approvazione progetto PRELIMINARE DI VARIANTE.
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data <i>04/09/2013</i> IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data <i>9/9/2013</i> IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
Data della seduta <i>05-09-2013</i>	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME: <i>[Signatures]</i>
Ore <i>13,00</i>	
DELIBERAZIONE N. <i>96</i>	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE <i>[Signature]</i>

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)



IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 665 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 06-09-2013

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.