



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n. 115 del 29.10.2015

Oggetto: Lavori di realizzazione di uno spazio ludico presso la scuola elementare di Nocelleto di Carinola.

L'anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore		X
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore	X	
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese,
immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.

Letto confermato e sottoscritto.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione propone la seguente Deliberazione

PREMESSO

- che è intenzione dell'Amministrazione operare una riqualificazione dell'area antistante la scuola elementare di Nocelleto;
- che stante le difficoltà economiche dell'Ente l'Assessore alla Pubblica Istruzione intende mettere a disposizione i fondi relativi alla sua indennità;
- che l'Ufficio Tecnico ha provveduto all'uopo alla redazione di un computo metrico relativo ai lavori di riqualificazione, dell'area antistante l'immobile "Scuola Elementare di Nocelleto", prevedendo lungo il lato destro percorrendo l'ingresso, la rimozione della fioriera, l'istallazione di una recinzione in legno e la pavimentazione dell'area con prato sintetico e l'istallazione di rete portatile da pallavolo;

ACCERTATO che il preventivo di spesa riporta le seguenti annotazioni:

a) Lavori a base d'asta

a1) importo lavori a misura comprensivo degli oneri manodopera e sicurezza	€ 9.224,37
a2) importo lavori a corpo	€ 0,00
a3) importo lavori in economia	€ 0,00
a4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nell' importo totale lavori	€ 257,65
a5) oneri manodopera non soggetti a ribasso inclusi nell' importo totale lavori	€ 3 753,13
a5) importo lavori al netto degli oneri manodopera e sicurezza	€ 7 615,65
Totale importo Lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza :	€ 9.224,37

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

b1) Iva 22% importo lavori	€ 2 029,36
Totale somme a disposizione della stazione appaltante :	€ 2 029,36

TOTALE INTERVENTO

€ 11 253,73

RITENUTO quindi procedere all'approvazione del preventivo di spesa secondo le disposizioni di legge vigenti;

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come in calce riportati;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il preventivo di spesa relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO LUDICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NOCELLETO DI CARINOLA";
- 2) **DI DARE ATTO** che l'importo di € 11 253,73 necessario a finanziare il presente progetto, trova capienza sulle risorse accantonate a valere sui fondi derivanti dalla destinazione dell'indennità dell'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- 3) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Tecnico ogni atto consequenziale l'impegno definitivo delle somme e l'affidamento dei lavori;
- 4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA DI CASERTA

pag. 1

PREVENTIVO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO LUDICO PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE DI NOCELLETO DI CARINOLA

COMMITTENTE:

Data, 28/08/2015

Dott. Saturnino A. Di Benedetto
RESPONSABILE SETTORE
TECNICO - URBANISTICA

LA DITTA



Signature

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
1 P.01.010.030 a 04/09/2014	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/m ² Moduli di altezza pari a 2,00 m AREA DI CANTIERE					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	22,19	665,70
2 AP01 28/08/2015	Compenso per la rimozione di una fioriera, compreso l'estirpazione delle piante, scavo e trasporto a rifiuto di terreno vegetale per uno spessore di circa 25 cm, rinterro con materiale edile tipo brecciamme di cava, massetto di sabbia e cemento dello spessore di circa 15 cm. Nel prezzo si intende compreso, l'eventuale ripiantumazione delle piante estirpate in altro luogo indicato dalla DL, compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'111,80	1'111,80
3 AP02 28/08/2015	Realizzazione di base in cls interrata 0,30 x 0,30 mt, compreso: - scavo a sezione obbligatoria 0,50 x 0,50 mt, compreso il distacco dell'asfalto, - armatura con acciaio per cemento sagomato e posto in opera, compreso sfridi e legature, - getto di calcestruzzo, - rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi, - ripristino del manto di asfalto, - trasporto a discarica del materiale di risulta compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	185,90	1'115,40
4 AP03 28/08/2015	Recinzione in legno di larice/pino impregnate costituita da: - tavoletta stondata 2x11,5 cm - h=1,18 mt - tavola piallata in massello per trasversali 3,5x11,5 cm - montante in massello 9x9 cm - h=1,00 mt - ancoraggio ad "U" zincato a caldo per montante 9x9 cm - cappuccio zincato di protezione quadrato per montante 9x9 cm		21,00		1,180	24,78		
	SOMMANO mq					24,78	109,93	2'724,07
5 AP04 28/08/2015	Fornitura e posa in opera di prato sintetico per parco giochi, soffice e anti shock, perfetto per i bambini, composto da fibre di polipropilene con struttura testurizzata, a filo piatto, di colore verde, spessore 25 mm compreso tagli sfridi e ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.		15,00	6,000		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	38,30	3'447,00
	A RIPIORTARE							9'063,97

COMMITTENTE:

COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA DI CASERTA


pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO LUDICO PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE DI NOCELLETO DI CARINOLA

COMMITTENTE:



Data, 28/08/2015



Dott. Saturnino A. Di Benedetto
RESPONSABILE SETTORE
TECNICO - URBANISTICA

LA DITTA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 AP01	Compenso per la rimozione di una fioriera, compreso l'estirpazione delle piante, scavo e trasporto a rifiuto di terreno vegetale per uno spessore di circa 25 cm, rinterro con materiale edile tipo brecciamie di cava, massetto di sabbia e cemento dello spessore di circa 15 cm. Nel prezzo si intende compreso, l'eventuale ripiantumazione delle piante estirpate in altro luogo indicato dalla DL, compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008. SOMMANO a corpo	1,00	1'111,80	1'111,80	33,35	3,000
2 AP02	Realizzazione di base in cls interrata 0,30 x 0,30 mt, compreso: - scavo a sezione obbligatoria 0,50 x 0,50 mt, compreso il disfacimento dell'asfalto, - armatura con acciaio per cemento sagomato e posto in opera, compreso sfridi e legature, - getto di calcestruzzo, - rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi, - ripristino del manto di asfalto, - trasporto a discarica del materiale di risulta compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008. SOMMANO cadauno	6,00	185,90	1'115,40	33,46	3,000
3 AP03	Recinzione in legno di larice/pino impregnate costituita da: - tavoletta stondata 2x11,5 cm - h=1,18 mt - tavola piallata in massello per trasversali 3,5x11,5 cm - montante in massello 9x9 cm - h=1,00 mt - ancoraggio ad "U" zincato a caldo per montante 9x9 cm - cappuccio zincato di protezione quadrato per montante 9x9 cm SOMMANO mq	24,78	109,93	2'724,07	81,72	3,000
4 AP04	Fornitura e posa in opera di prato sintetico per parco giochi, soffice e anti shock, perfetto per i bambini, composto da fibre di polipropilene con struttura testurizzata, a filo piatto, di colore verde, spessore 25 mm compreso tagli sfridi e ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008. SOMMANO mq	90,00	38,30	3'447,00	103,41	3,000
5 AP05	Fornitura in opera di rete portabile per pallavolo badminton tennis con borsa 420 x 155 cm, costituita da materiale poliestere, tubo in metallo resistente alle intemperie, adatta per diversi giochi (pallavolo, Tennis o altri) SOMMANO cadauno	1,00	160,40	160,40	4,81	3,000
6 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Moduli di altezza pari a 2,00 m SOMMANO mq	30,00	22,19	665,70	0,90	0,135
Parziale LAVORI A MISURA euro				9'224,37	257,65	2,793
TOTALE euro				9'224,37	257,65	2,793
A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE			
	RIPORTO				
M	<p style="text-align: center;"><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></p> <p>LAVORI A MISURA euro</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>Dott. Saturnino A. Di Benedetto RESPONSABILE SETTORE TECNICO - URBANISTICA</p> <p>LA DITTA</p>  </div> <div style="text-align: right;"> <p>TOTALE euro</p> </div> </div>	9'224,37	257,65	2,793	
		9'224,37	257,65	2,793	
	A RIPORTARE				

car



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA DI CASERTA

pag. 1


STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO LUDICO PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE DI NOCELLETO DI CARINOLA

COMMITTENTE:

Data, 28/08/2015

Dott. Saturnino A. Di Benedetto
RESPONSABILE SETTORE
TECNICO - URBANISTICA



LA DITTA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 AP01	<p>Compenso per la rimozione di una fioriera, compreso l'estirpazione delle piante, scavo e trasporto a rifiuto di terreno vegetale per uno spessore di circa 25 cm, rinterro con materiale edile tipo brecciamie di cava, massetto di sabbia e cemento dello spessore di circa 15 cm. Nel prezzo si intende compreso, l'eventuale ripiantumazione delle piante estirpate in altro luogo indicato dalla DL, compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	1,00	1'111,80	1'111,80	722,67	65,000
2 AP02	<p>Realizzazione di base in cls interrata 0,30 x 0,30 mt, compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo a sezione obbligatoria 0,50 x 0,50 mt, compreso il disfacimento dell'asfalto, - armatura con acciaio per cemento sagomato e posto in opera, compreso sfridi e legature, - getto di calcestruzzo, - rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi, - ripristino del manto di asfalto, - trasporto a discarica del materiale di risulta <p>compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	6,00	185,90	1'115,40	669,24	60,000
3 AP03	<p>Recinzione in legno di larice/pino impregnate costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tavoletta stondata 2x11,5 cm - h=1,18 mt - tavola piallata in massello per trasversali 3,5x11,5 cm - montante in massello 9x9 cm - h=1,00 mt - ancoraggio ad "U" zincato a caldo per montante 9x9 cm - cappuccio zincato di protezione quadrato per montante 9x9 cm <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	24,78	109,93	2'724,07	1'498,24	55,000
4 AP04	<p>Fornitura e posa in opera di prato sintetico per parco giochi, soffice e anti shock, perfetto per i bambini, composto da fibre di polipropilene con struttura testurizzata, a filo piatto, di colore verde, spessore 25 mm compreso tagli sfridi e ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	90,00	38,30	3'447,00	689,40	20,000
5 AP05	<p>Fornitura in opera di rete portabile per pallavolo badminton tennis con borsa 420 x 155 cm, costituita da materiale poliestere, tubo in metallo resistente alle intemperie, adatta per diversi giochi (pallavolo, Tennis o altri)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	160,40	160,40	24,06	15,000
6 P.01.010.030 a	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	30,00	22,19	665,70	149,52	22,460
Parziale LAVORI A MISURA euro				9'224,37	3'753,13	40,687
TOTALE euro				9'224,37	3'753,13	40,687
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
A RIPORTARE						

COMMITTENTE:

COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA DI CASERTA

pag. 1


ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO LUDICO PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE DI NOCELLETO DI CARINOLA

COMMITTENTE:

Data, 28/08/2015

~~LA DITTA~~



Dott. Saturnino A. Di Benedetto
RESPONSABILE SETTORE
TECNICO - URBANISTICA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP01	<p>Compenso per la rimozione di una fioriera, compreso l'estirpazione delle piante, scavo e trasporto a rifiuto di terreno vegetale per uno spessore di circa 25 cm, rinterro con materiale edile tipo brecciamie di cava, massetto di sabbia e cemento dello spessore di circa 15 cm. Nel prezzo si intende compreso, l'eventuale ripiantumazione delle piante estirpate in altro luogo indicato dalla DL, compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) calcestruzzo a corpo</p> <p>(L) rete elettrosaldata a corpo</p> <p>(L)</p> <p>(L) MANODOPERA</p> <p>(L) operaio qualificato h</p> <p>(L) operaio comune (qt=2*8) h</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>0,000</p> <p>0,000</p> <p>8,000</p> <p>16,000</p>	<p>250,00</p> <p>60,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>24,52</p> <p>22,17</p>	<p>250,00</p> <p>60,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>196,16</p> <p>354,72</p>	
	Sommano euro				860,88
	Oneri Sicurezza 3% euro				25,83
	Sommano euro				886,71
	Spese Generali 14% euro				124,14
	Sommano euro				1'010,85
	Utili Impresa 10% euro				101,09
	TOTALE euro / a corpo				1'111,94
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo				1'111,80
Nr. 2 AP02	<p>Realizzazione di base in cls interrata 0,30 x 0,30 mt, compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo a sezione obbligatoria 0,50 x 0,50 mt, compreso il disfaccimento dell'asfalto, - armatura con acciaio per cemento sagomato e posto in opera, compreso sfridi e legature, - getto di calcestruzzo, - rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi, - ripristino del manto d'asfalto, - trasporto a discarica del materiale di risulta <p>compreso ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) calcestruzzo a corpo</p> <p>(L) ferri di armatura a corpo</p> <p>(L)</p> <p>(L) MANODOPERA</p> <p>(L) operaio specializzato h</p> <p>(L) operaio comune h</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>0,000</p> <p>0,000</p> <p>2,000</p> <p>2,000</p>	<p>35,00</p> <p>12,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>26,33</p> <p>22,17</p>	<p>35,00</p> <p>12,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>52,66</p> <p>44,34</p>	
	Sommano euro				144,00
	Oneri Sicurezza 3% euro				4,32
	Sommano euro				148,32
	Spese Generali 14% euro				20,76
	Sommano euro				169,08
	Utili Impresa 10% euro				16,91
	TOTALE euro / cadauno				185,99
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno				185,90
Nr. 3 AP03	<p>Recinzione in legno di larice/pino impregnate costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tavoletta stondata 2x11,5 cm - h=1,18 mt - tavola piallata in massello per trasversali 3,5x11,5 cm 				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	- montante in massello 9x9 cm - h=1,00 mt - ancoraggio ad "U" zincato a caldo per montante 9x9 cm - cappuccio zincato di protezione quadrato per montante 9x9 cm ELEMENTI: MATERIALI (L) tavoletta stondata n. (L) tavola piallata in massello n. (L) ancoraggio (qt=1/6) n. (L) montante in massello (qt=1/6) n. (L) cappuccio (qt=1/6) n. (L) tasselli e viti di fissaggio a corpo (L) . (L) MANODOPERA . (L) operaio specializzato h (L) operaio comune h			
		5,000	4,40	22,00
		2,000	5,00	10,00
		0,167	18,80	3,14
		0,167	10,00	1,67
		0,167	2,14	0,36
		1,000	2,00	2,00
		0,000	0,00	0,00
		0,000	0,00	0,00
		1,000	26,33	26,33
		1,000	22,17	22,17
	Sommano euro			87,67
	Spese Generali 14% euro			12,27
	Sommano euro			99,94
	Utili Impresa 10% euro			9,99
	TOTALE euro / mq			109,93
Nr. 4 AP04	Fornitura e posa in opera di prato sintetico per parco giochi, soffice e anti shock, perfetto per i bambini, composto da fibre di polipropilene con struttura testurizzata, a filo piatto, di colore verde, spessore 25 mm compreso tagli sfridi e ogni onere e/o magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008. ELEMENTI: MATERIALI (L) tappeto in erba sintetica mq (L) MANODOPERA . (L) operaio specializzato h (L) operaio comune h			
		1,000	20,00	20,00
		0,000	0,00	0,00
		0,200	26,33	5,27
		0,200	22,17	4,43
	Sommano euro			29,70
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,89
	Sommano euro			30,59
	Spese Generali 14% euro			4,28
	Sommano euro			34,87
	Utili Impresa 10% euro			3,49
	TOTALE euro / mq			38,36
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			38,30
Nr. 5 AP05	Fornitura in opera di rete portabile per pallavolo badminton tennis con borsa 420 x 155 cm, costituita da materiale poliestere, tubo in metallo resistente alle intemperie, adatta per diversi giochi (pallavolo, Tennis o altri) ELEMENTI: MATERIALI (L) rete portabile per pallavolo cadauno (L) MANODOPERA . (L) operaio specializzato h (L) operaio comune h			
		1,000	100,00	100,00
		0,000	0,00	0,00
		0,500	26,33	13,17
		0,500	22,17	11,09
	Sommano euro			124,26
	Oneri Sicurezza 3% euro			3,73
	Sommano euro			127,99
	Spese Generali 14% euro			17,92
	A RIPORTARE			145,91



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====
Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	UT
SERVIZIO INTERESSATO:	UT
OGGETTO:	Devolg di gestione di un spazio fuori sede le scuole elementari di Nozzillo di Carinola
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa FAVOREVOLE Data 27.10.2015 IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. FAVOREVOLE Data 27/10/2015 IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
Data della seduta 29-10-2015	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME: <i>[Signatures]</i>
Ore 14,00	
DELIBERAZIONE N. 185	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE <i>[Signature]</i>

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)



IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 817 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 02/11/2015

Il Messò Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.